

Factsheet

Bemaling Korftlaan		701842
	Ligging Het gemaal Korftlaan bemalt de Bieslandse Bovenpolder en is gelegen in de gemeente Delft. Het gemaal is eind jaren tachtig gebouwd in opdracht van de gemeente Delft. Als gevolg van de herpoldering (overdracht van waterstaatswerken) is het gemaal overgedragen aan Delfland. De huidige pompcapaciteit (22 m³/min) is onvoldoende. Het gemaal ligt aan de Korftlaan tegen de A13 aan en nabij recreatiegebied Delftse Hout te Delft. Naast het gemaal staat een afgeknotte molen dat nu in gebruik is als woonhuis. Het gemaal grenst aan de tuin. De persleiding loopt net langs de afgeknotte molen.	
	Voorstel De realisatie van een (visvriendelijke) bemaling van 37 m³/min. Gezien de onzekerheid t.a.v. kabels en leidingen, bodemgesteldheid en dat het wellicht nog mogelijk is om nieuwe pompen in de oude behuizing te plaatsen. Zal er eerst een verdere uitwerking gaan plaats vinden tot een Definitief Ontwerp.	
Aanvullende informatie Naast de vervanging van de bemaling loopt nog een onderzoek naar het verder verbeteren van de waterhuishouding in de bieslandse bovenpolder. Waaronder het vervangen van duikers en verdiepen van watergangen. Bij dit onderzoek wordt ook nadrukkelijk de belanghebbende (o.a. volkstuintjes) betrokken. Later in 2015 zal hier verdere voorstellen voor volgen.	Achtergrond Binnen het programma Voldoende Water is een knelpunt gesignaleerd in de waterhuishouding van de Bieslandse Bovenpolder in Delft. Een van de knelpunten is een tekort aan bemalingscapaciteit. Het huidige gemaal aan de Korftlaan voldoet niet meer.	
	Financiën Op basis van de risico's is er voor gekozen om eerst het ontwerp verder uit te werken. Naar aanleiding van van die keuze wordt een ontwerpkrediet aan gevraagd.	
	IP € 2.285.000	ontwerpkrediet € 145.000
	Planning Naar verwachting kan er in de Verenigde Vergadering van september een voorstel tot verkrijgen van een uitvoeringskrediet aan de VV worden voorgelegd.	